

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TOMȘANI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E
**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire
conductă gaze naturale medie presiune de legătură
între SRM Valea Călugărească – SRM Magula”**

Văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tomșani, județul Prahova,
Având în vedere:

Expunerea de motive înregistrată sub nr. 4776 din 07.07.2017,

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4777 din 07.07.2017,

Analizând Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „**Construire
conductă gaze naturale medie presiune de legătură între SRM Valea Călugărească – SRM
Magula**”

Ținând cont de prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 6 litera „a”
punctul 14, art. 45 alin (1) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Tomșani, județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „**Construire conductă gaze
naturale medie presiune de legătură între SRM Valea Călugărească – SRM Magula**”, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2: Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului „**Construire
conductă gaze naturale medie presiune de legătură între SRM Valea Călugărească – SRM
Magula**”, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiției 9.110.451,40 lei fără TVA (10.800.808,22 lei TVA inclus) din
care C+M = 7.820.313,15 lei fără TVA (9.306.172,64 lei TVA inclus);

b) caracteristici principale:

- presiunea gazelor – medie presiune (2-4 bar);

- debit nominal – $Q_N = 6900 \text{ Nmc/h}$

- Conductă PEHD100-telescopată

• DN280mm – L= 13063m;

• DN180mm – L= 1557m;

• DN90mm – L= 150m;

Lungime totală – 14770m;

- Subtraversare CF Ploiești-Buzău;
 - Subtraversare râu Cricov;
 - Subtraversare DN1D.
- c) durata de execuție a lucrărilor – 12 luni.

ART. 3: Hotărârea va fi comunicată și înaintată instituțiilor și persoanelor interesate de către secretarul comunei Tomșani, județul Prahova.



Tomșani, 14.07.2017
Nr. 49

Contrasemnează
Secretar
Matei Violeta-Iuliana

Număr consilieri în funcție	13
Număr consilieri prezenți	12
Voturi pentru	12
Voturi împotriva	-
Abțineri	-